

Voorwaarden Standaard Montage Airco

AircoDiscounter — vakkundige installatie tegen een vaste, scherpe prijs.

Deze voorwaarden beschrijven helder wat onder onze standaard montage valt, welke werkzaamheden zijn inbegrepen en welke opties of toeslagen er gelden. Door akkoord te gaan met de offerte verklaart u onderstaande voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.

Wat is inbegrepen in de standaard montage?

1. Materialen en leidingwerk

De vaste prijs is inclusief de volgende componenten en leidingwerk tot een maximale lengte van 3 meter:

- 3 meter koelleiding tussen de binnen- en buitenunit.
- Afwerking: leidinggoot, één platte bocht en een muurafdekkap.
- Overige componenten: stuurkabel, condensslang, voeding en werkschakelaar.

2. Montage en aansluiting

- Boren van één gat (circa 60 mm) door een houten wand of stenen spouwmuur.
- Ophangen van de binnen- en buitenunit.
- Plaatsing van de buitenunit op opstellingsbalken.
- Elektrische aansluiting op een bestaand spanningspunt of randaarde wandcontactdoos binnen 2 meter van de unit (groep minimaal 16 ampère traag).

3. Afronding en garantie

- Condenswaterafvoer op natuurlijk afschot.
- Afpersen, vacumeren en inbedrijfstellen van de installatie.
- Volledige instructie aan de gebruiker.

Niet inbegrepen werkzaamheden

De standaard montage service is exclusief de volgende werkzaamheden:

- Aanbrengen van een geaard wandcontactdoos.
- Schilder- en stucwerkzaamheden.
- Aanpassingen aan de meterkast, tenzij als extra optie geboekt.
- Eventuele parkeerkosten.
- Huur hoogwerker (bij montage hoger dan 5 meter).

Specificatie standaard montage (inbegrepen materialen)

Beschrijving	Prijs incl. btw
3 meter koelleiding	€ 0,00 — inbegrepen
3 meter condensleiding	€ 0,00 — inbegrepen
3 meter stuurstroom	€ 0,00 — inbegrepen
3 meter voedingskabel met stekker	€ 0,00 — inbegrepen
2 meter witte goot	€ 0,00 — inbegrepen
1 muurafdekkap	€ 0,00 — inbegrepen
1 platte bocht	€ 0,00 — inbegrepen
1 werkschakelaar	€ 0,00 — inbegrepen
1 opstellingsbalken	€ 0,00 — inbegrepen

Opties en toeslagen (meerprijs)

Extra leidingwerk met afwerking, kabelgoot, stuurkabel en condensslang

Leiding type	Prijs per meter
Extra meter koelleiding 1/4" + 3/8" (bij meer dan 3 m)	€ 75,-
Extra meter koelleiding 1/4" + 1/2" (bij meer dan 3 m)	€ 80,-
Extra meter koelleiding 1/4" + 5/8" (bij meer dan 3 m)	€ 85,-

Overige toeslagen en services

Service / toeslag	Prijs incl. btw
Wandmontage van de buitenunit	€ 25,-
Montage met MaxiPro perskoppelingen	€ 80,-
Boren van gaten in beton (diamantboor)	€ 150,- per gat
Extra gat doorboren (hout, steen, gips)	€ 25,-
Condenswaterpomp (indien geen natuurlijk afschot mogelijk)	€ 200,-
Verwijderen van een oude unit	€ 200,-
Afvoeren van afval (verpakkingsmateriaal)	€ 25,-
Elektra pakket compleet (1-fase automaat tot 15 m YMKV kabel, incl. werkschakelaar en klein materiaal)	€ 425,-
Hoogwerker (bij montage hoger dan 5 meter)	€ 325,- tot € 500,-
Dakdoorvoer (uitgevoerd door extern bedrijf)	€ 250,-
Wifi-module installeren	€ 25,-
Omkasting plaatsen	€ 35,-

Overige afwerkmaterialen — wit

Beschrijving	Prijs incl. btw
Leidinggoot 2 meter	€ 25,-
Muurafdekkap	€ 10,-
Platte bocht	€ 10,-
Binnenbocht 90°	€ 10,-
Buitenbocht	€ 10,-
Verbindingsstuk	€ 10,-
Muurroset	€ 10,-
T-verbinding	€ 10,-

Overige afwerkmaterialen — antraciet of zwart

Beschrijving	Prijs incl. btw
Leidinggoot 2 meter	€ 35,-
Muurafdekkap	€ 20,-
Platte bocht	€ 20,-
Binnenbocht 90°	€ 20,-
Buitenbocht	€ 20,-
Verbindingsstuk	€ 20,-
Muurroset	€ 20,-
T-verbinding	€ 20,-

Akkoord voorwaarden standaard montage

Door akkoord te gaan met de offerte of opdrachtbevestiging verklaart de klant kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden en deze te aanvaarden. Genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden onder voorbehoud van type- en drukfouten.

Datum:

Handtekening klant: